

工事数量総括表

		工事名 湖北地域消防組合(仮称)米原消防署舗装工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装				式		1		
舗装工				式		1		
舗装準備工				式		1		
不陸整正		補足材無し		m2		6,350		
アスファルト舗装工				式		1		
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クワッチャン RC-30;仕上り厚150mm		m2		6,350		
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスフ(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超		m2		6,350		
コンクリート工				式		1		

工事数量総括表

		工事名 湖北地域消防組合（仮称）米原消防署舗装工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
コンクリート工		8m x 16m x 0.18m	式		1			
区画線工			式		1			
区画線工			式		1			
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		238			
溶融式区画線（車いすマーク）		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		6			
溶融式区画線（ヘリポート）		1.5mm 黄色	式		1			
道路付属施設工			式		1			
道路付属物工			式		1			

工事数量総括表

	工事名	湖北地域消防組合(仮称)米原消防署舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
点字タイル(一般乗入部)	MMA点字タイル SM630-JY・JZ L=23.2m 一般乗入れ部	式		1			
植栽工		式		1			
地被類植栽工		式		1			
張芝	芝の種類野芝;芝の規格べた張;目地無し	m2		345			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			

工事数量総括表

		工事名	湖北地域消防組合（仮称）米原消防署舗装工事		当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土質等試験費			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税相当額			式		1		

