

工事数量総括表

| | | 工事名 | 湖北地域消防本部西側用地造成工事 | | | 当初 | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 |
|---------------|--|--------------------------------------|------------------|------|------|------|------|-----------|
| | | | | | | | 工事区分 | 基盤整備 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 | |
| 基盤整備 | | | 式 | | 1 | | | |
| 敷地造成工 | | | 式 | | 1 | | | |
| 掘削工 | | | 式 | | 1 | | | |
| 掘削 | | 土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準以外) | 式 | | 1 | | | |
| 作業土工 | | | 式 | | 1 | | | |
| 床掘り | | 土質土砂 | 式 | | 1 | | | |
| 埋戻し | | 土質区分土砂;土質現場発生土 | 式 | | 1 | | | |
| 残土処理工 | | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 湖北地域消防本部西側用地造成工事 | | 当初 | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | |
|---------------|--|---------------------------------|------------------|------|------|------|-----------|--|
| | | | | | 工事区分 | | 基盤整備 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 式 | | 1 | | | |
| 残土等処分 | | | 式 | | 1 | | | |
| 土砂等運搬 | | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 式 | | 1 | | | |
| 残土等処分 | | | 式 | | 1 | | | |
| 構造物撤去工 | | | 式 | | 1 | | | |
| 構造物取壊し工 | | | 式 | | 1 | | | |
| 舗装版切断 | | 舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下 | 式 | | 1 | | | |
| 舗装版破碎(小規模) | | 舗装版種別アスファルト舗装版 | m2 | | 5 | | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 湖北地域消防本部西側用地造成工事 | | | 当初 | | 事業区分 公園緑地整備・改修 | |
|---------------|--|----------------------|--|----|------|------|----------------|----|
| | | | | | | | 工事区分 基盤整備 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| コンクリート構造物取壊し | | 構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工 | | m3 | | 2 | | |
| 運搬処理工 | | | | 式 | | 1 | | |
| 殻運搬 | | 殻種別アスファルト殻 | | m3 | | 0.2 | | |
| 殻処分 | | 殻種別アスファルト殻 | | m3 | | 0.2 | | |
| 殻運搬 | | 殻種別コンクリート殻(無筋) | | m3 | | 2 | | |
| 殻処分 | | 殻種別コンクリート殻(無筋) | | m3 | | 2 | | |
| 舗装工 | | | | 式 | | 1 | | |
| アスファルト舗装工 | | | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 湖北地域消防本部西側用地造成工事 | | | 当初 | | 事業区分 公園緑地整備・改修 | |
|---------------|--|---|--|----|------|------|----------------|----|
| | | | | | | | 工事区分 基盤整備 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 不陸整正 | | 補足材無し | | m2 | | 238 | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | 路盤材種類再生クラッシュ RC-30;仕上り厚100mm | | m2 | | 257 | | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | 路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm | | m2 | | 5 | | |
| 表層(車道・路肩部) | | 材料種類再生密粒度アソク(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | | m2 | | 9 | | |
| 表層(車道・路肩部) | | 材料種類再生密粒度アソク(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下 | | m2 | | 248 | | |
| 擁壁工 | | | | 式 | | 1 | | |
| 場所打擁壁工(構造物単位) | | | | 式 | | 1 | | |
| 小型擁壁 | | 擁壁平均高さ0.5m以上0.6m未満;本体コンクリート規格18-8-40(高炉) | | m3 | | 5 | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 湖北地域消防本部西側用地造成工事 | | | 当初 | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 |
|--|--|---|------------------|------|------|------|------|-----------|
| | | | | | | 工事区分 | 基盤整備 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 | |
| 排水構造物工 | | | 式 | | 1 | | | |
| 側溝工 | | | 式 | | 1 | | | |
| 自由勾配側溝 | | 側溝規格B400×H400(横断用) | m | | 8 | | | |
| 防護柵工 | | | 式 | | 1 | | | |
| 防止柵工 | | | 式 | | 1 | | | |
| 基礎 ⁷ □ ⁷ ク, 鋼管基礎 | | 基礎種別基礎 ⁷ □ ⁷ ク; 寸法180×180×450 | 基 | | 5 | | | |
| 金網・支柱(立入防止柵) | | 支柱柵高900m; 支柱間隔2m | m | | 7 | | | |
| 仮設工 | | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表

| 工事名 | | 湖北地域消防本部西側用地造成工事 | | | 当初 | | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 |
|---------------|----|------------------|------|------|------|----|------|-----------|
| | | | | | | | 工事区分 | 基盤整備 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 式 | | 1 | | | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 湖北地域消防本部西側用地造成工事 | | | 当初 | | 事業区分 公園緑地整備・改修 | |
|---------------|--|----------------------|----|------|------|------|----------------|--|
| | | | | | | | 工事区分 共通仮設 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 | |
| 一般管理費等 | | | 式 | | 1 | | | |
| 工事価格 | | | 式 | | 1 | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | | 1 | | | |
| 工事費計 | | | 式 | | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

